

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w zakresie wymiany posadzki oraz instalacji ogrzewania podłogowego  
ADRES INWESTYCJI : Wiązowna ul.Kościelna 65  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika  
ADRES INWESTORA : Wiązowna ul.Kościelna 65  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios  
DATA OPRACOWANIA : październik 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w zakresie wymiany posadzki oraz instalacji ogrzewania podłogowego</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  <fragment presbiterium>21,5+<nawa główna>209,13+<wejście>30,0+<pom. boczne>4,62+4,83+7,4+7,36+16,64+16,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
2	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm  poz.1*0,11	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	35,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,02</b>
3	KNR 4-04 d.1. 0301-08 1	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm  poz.1*0,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	95,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,51</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików  148,0	m  m	148,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,00</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0702-07 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm  poz.4	m  m	148,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,00</b>
1.2		<b>Wywóz gruzu</b>			
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-2 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.1*0,02 poz.2 poz.3 poz.4*0,02*0,1 poz.5*0,015*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,37 35,02 95,51 0,30 0,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,42</b>
7	d.1. 2	Utylizacja gruzu  poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	137,42	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,42</b>
1.3		<b>Podłoża pod posadzki, posadzki</b>			
8	KNR 2-02 d.1. 1101-07 3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka  poz.1*0,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	95,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,51</b>
9	KNR 2-01 d.1. 0236-03 z.sz. 2. 3 5.2. 9907	Zagęszczenie - grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	95,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,51</b>
10	KNR AT-27 d.1. 0509-02 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii PE 0,3 mm  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
11	KNR AT-27 d.1. 0509-03 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termooizolacyjnych w jednej warstwie (PIR gr. 5 cm ^0.022)  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
12	KNR AT-27 d.1. 0509-02 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii pod ogrzewanie podłogowe  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
13	KNR AT-99 d.1. 0203-01 3 analiza indywidualna	Lekka wylewka anhydrytowa - warstwa grubości 5 cm (wraz z niezbędnymi dylatacjami)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1	m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
14	KNR-W 2-02 d.1. 2127-02 3 analogia	Posadzki wewnętrzne pełne - posadzka kamienna marmurowa gr. 2 cm na kleju	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	318,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>318,37</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1120-01 3	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża	m		
		poz.4	m	148,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,00</b>
16	KNR-W 2-02 d.1. 2127-16 3	Cokoliki o wysokości 10 cm - płytki marmurowe gr. 1 cm	m		
		poz.4	m	148,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,00</b>
17	KNR W-01 d.1. 0408-02 3 analiza indywidualna	Impregnacja zabezpieczająca posadzkę (efekt mokrego kamienia)	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	318,37	
		poz.16*0,1	m <sup>2</sup>	14,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,17</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty różne</b>			
18	d.1. 4	Rozebranie konfesjonalów i ołtarzy bocznych, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19	d.1. 4	Demontaż ław kościelnych, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20	d.1. 4	Zdjęcie obrazów ze ścian, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
21	d.1. 4	Zabezpieczenie ołtarza głównego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
22	d.1. 4	Zabezpieczenie fresków na suficie, oświetlenia wraz z niezbędnymi rusztowaniami	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
23	d.1. 4	Zabezpieczenie drzwi, okien, witraży i innych elementów wyposażenia kościoła	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>